

外周用パネル 使用時の 特長

持ち上げ不要

通り出し 1 回

セパの削減

キレイな仕上がり



外周用パネル 使用時の メリット

①型枠の持ち上げ作業が不要になります。

土間ベース打設後のパネルバラシ時間と持ち上げ作業時間、約 2 時間/1 棟の作業時間の短縮ができます。

②通り出しが一度ですみます。

通り出しにかかっていた時間が 1 回分短縮できます。
約 0.5 時間/1 棟時間短縮できます。

③外周部、セパの本数が 6 尺あたり 2 本分削減されます。

持ち上げ施工時、土間ベース打設時 6 尺に半セパ 4 ケ（2 本分）、立ち上がり時セパ 4 本（合計 6 本）

外周枠使用時、土間ベース打設時 6 尺に半セパ 4 ケ（2 本分）、立ち上がり時半セパ 4 本（合計 4 本）

差し引き 2 本/6 尺セパの削減ができます

④ノロ止め金具を使用することでキレイに仕上がります。

ノロ止め金具はパネルのジョイント部分に挟み込み、打ち継ぎ部のノロ垂れを防止する金具です。

ノロ止め金具は裏面へ！



先着順でサンプル差し上げます。
無くなり次第サンプル配布は終了致します。

ノロ止め金具

未使用



使用時



特 長

パネルのジョイント部分に挟み込み、打ち継ぎ部のノロ垂れを防止する金具です。

ノロ垂れを防止する事により、きれいな仕上がりになります。

①パネルに差し込むだけの簡単施工です。



②土間ベース上部に埋まるよう、パネルに差し込みます。



③ノロ止め金具を差し込む事で、パネルが土間ベースに密着します。



土間ベースに密着し、立ち上がり打設時のノロの入り込みを抑えます。

④板厚が0.8ミリと薄く、脱枠後簡単に折り取る事ができます。

ノロ止め金具を使う事により、打設後の全体の補修時間が約2時間削減されます。